

Darbu apjomi

Pasūtītājs: Alojas apvienības pārvalde

Caurtekas nomaiņai uz autoceļa 27A06 Kaķīši-Lindes 2.65 km.

Tehniskās specifikācijas prasības			
Nr. p.k.	Preces/darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Dzelzsbetona caurtekas demontāža un utilizācija ar diametru 0,8 m	m	14
2.	Plastmasas caurteka (D=0,8m)	m	14
3.	Plastmasas caurtekas iebūve (D=0,8m), bļietējot pa kārtām ar salizturīgu smilts materiālu	m	12
4.	Drupināta grants seguma fr. 0/32 izbūve (h=0,2m)	m ³	10
5.	Caurtekas ieteces/izteces nogāžu nostiprināšana ar dolomīta šķembām f.32-63	m ²	14
6.	Teknes nostiprināšana ar dolomīta šķembām (h=0,25m)	m ²	4
7.	Salizturīgs smilts materiāls	m ³	40



