

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Sadalnes un komponenti					
1	S1 Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas virs apmetuma izpildījumā IP31 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl.	Individuāla	kompl.	1	
Gaimsekļi					
2	Fasādes virsapmetuma gaismeklis 230V 20W 1200lm IP65 3000K	ARCLUCE DOT 0277003A-830-12	gab.	1	1
3	Fasādes virsapmetuma gaismeklis 230V 14.7W 1547lm IP65 3000K	NORTHCLIFFE LIGHTING Heze P LED1x1650 D961 T830	gab.	3	2
4	Fasādes virsapmetuma gaismeklis 230V 20W 1850lm IP65 3000K	0478001A-830-21 ELLIS2 20W up/down IP65 AL	gab.	6	3
5	Fasādes virsapmetuma gaismeklis 230V 34W 3300lm IP65 3000K	0477013A-830-16 ARCLUCE EMPHASIS	gab.	2	4
Kabeļi					
6	Kabelis šķ. 5x6mm ²	XPJ-HF	m	15	
7	Kabelis šķ. 5x2.5mm ²	NYJ-J	m	40	
8	Kabelis šķ. 3x2.5mm ²	NYJ-J	m	15	
9	Kabelis šķ. 4x1.5mm ²	NYJ-J	m	15	
10	Kabelis šķ. 3x1.5mm ²	NYJ-J	m	170	
11	Kabelis šķ. 1x6mm ² zemējumam	H07V-K	m	110	
12	Stiprinājumi, montāžas materiāli, kabeļu savienošanas elementi.		kompl.	1	
Plastmasas caurules					
13	Plastmasas caurules Ø =20mm ²		m	25	
14	Plastmasas caurules Ø =16mm ²		m	150	
15	Plastmasas penālis 15x20mm		m	50	
Piezīme: Dotā specifikācija ir projekta neatņemamā sastāvdaļa, kas skatāma kopā ar rasējumiem. Iekārtas un materiāli, kas nav doti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.					
BPDV	R. Vanags	Objekta nosaukums	Apliecinājuma karte fasādes vienkāršotajai atjaunošanai Viļķenes kultūras namam		
Izstrādāja:	R. Vanags				
Izstrādāja:					
Datums	21.09.2020.				
Pasūtītājs:	Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16,Limbaži, Limbažu novads; LV-4001				
	Projekta stadija BP	Marka EL.IS	Lapa	Lapu sk.	
Iekārtu un materiālu kopsavilkums			1	1	